

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & Η/Μ
ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΡΓΟ: "Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στα Δημοτικά ποδοσφαιρικά γή-
Ζαρουχλείκων, Βραχυνείκων, Ρίου"

Π/Υ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1.080.220,00 €

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Α/Α ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΕΓΡΑΣΙΑΣ	ΜΟΝ. ΕΡΓ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	N-22.60.1	Αποξήλωση υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα ποδοσφαιρού	μ2	20.750,00
2	N-22.56.01	Αποξήλωση υφιστάμενου εξοπλισμού γηπέδου ποδοσφαιρού	τεμ.	12,00
3	N.A-14	Καθαρισμός- ισοπέδωση επιφανείας με διαμορφωτήρα	μ2	20.750,00
4	20.02	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες, με τη καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	μ3	2.700,00
5	N.A-ΟΙΚΝ.6	Κόστος υποδοχής και διαχείρισης αποβλήτων καθαίρεσης (μικτά ρεύματα υλικών κ.λπ.) (ΑΕΚΚ) με χρέωση €/τν, σε πιστοποιημένους χώρους υποδοχής.	τν	4.320,00
6	N.A-ΟΙΚΝ.6	Κόστος υποδοχής και διαχείρισης κατεδαφίσεων αποκαταστάσεων (με πολλές προσμίξεις πλαστικών κ.λπ.) (ΑΕΚΚ) με χρέωση €/τν, σε πιστοποιημένους χώρους υποδοχής.	τν	25,00
7	22.15.02	Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κ.λπ. ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής	μ3	25,00
8	20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι και 3,00 μ.	μ3	75,00
9	32.02.04	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	μ3	15,00
10	38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών μικροκατασκευών	μ2	120,00
11	38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	χλγ.	150,00
12	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	μ3	45,00
13	Γ-1.1	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. 0-150)	μ3	1.800,00
14	N.ΟΙΚ 7396	Επίστρωση με τεχνητό (συνθετικό) χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς	μ2	20.750,00
15	N.ΟΙΚ-6423	Εστία γηπέδου ποδοσφαιρού	τεμ.	6,00
16	ΠΡΣ Ν.Β10.13	Πάγκος αναπληρωματικών δεκα (10) θέσεων	τεμ.	6,00

Πάτρα, 29 . 03 . 2019
Ο Συντάξας

Γεώργιος Σφίγγας
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός