



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ**  
**Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΕΡΓΟΥ-Η/Μ**  
**ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ:** «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ»  
**ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** 223.200,00€ (με Φ.Π.Α 24%)  
**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ  
**ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΕΛΛΑΔΑ 2.0»**  
**Κωδ.Έργου:** (2022 ΤΑ06300031)  
**Κ.Α :** 55-7311.00026

**ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:** 40/2023  
**CPVS:** (45454100-5)Εργασίες Ανακαίνισης

## **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες ανακαίνισης των γραφείων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Πατρέων στα πλαίσια του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα2.0(κωδικός Δράσης: 16780/Άξονας 2.2)

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» σκοπεύει να ενισχύσει ελληνικούς Δήμους στην προσπάθειά τους, μέσω της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών, την ηλεκτρονική διεκπεραίωση υποθέσεων, την χωροταξική διάρθρωση με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς και ομάδων ειδικών κατηγοριών, όπως ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες να μετασχηματίσουν τα ΚΕΠ όχι μόνο σε πραγματικές υπηρεσίες μιας στάσης, αλλά και διάυλο επικοινωνίας και συνεργασίας του κράτους με τους πολίτες.

Το έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0(κωδικός Δράσης: 16780/Άξονας 2.2)

Ο Δήμος Πατρέων σχεδιάζει με την παρούσα την ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών πέντε(5) ΚΕΠ στα πλαίσια της δράσης για τις εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ. Η χρηματοδότηση του Δήμου θα λάβει τη μορφή επιχορήγησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι εργασίες ανακαίνισης θα γίνουν στα κάτωθι κτίρια:

1. ΚΕΠ Πάτρας
2. ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Παραλίας
3. ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Βραχναϊκών
4. ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Οβρυάς
5. ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Ρίου

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν θα είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές ανακαίνισης που υπάρχουν στον οδηγό υποβολής του Υπουργείου και ανάλογες της υφιστάμενης κατάστασης κάθε καταστήματος ΚΕΠ και έχουν ως εξής :

## **1. ΚΕΠ ΠΑΤΡΑΣ**

### **A. Οικοδομικές εργασίες.**

#### **Καθαιρέσεις**

Θα πραγματοποιηθούν καθαιρέσεις τμημάτων ψευδοροφής μονωμένα, αποξηλώσεις σαθρών επιχρισμάτων καθώς και αποξηλώσεις κουφωμάτων και λοιπών κατασκευών που απαιτούνται στο συγκεκριμένο υποκατάστημα.

#### **Ξηρά Δόμηση**

Προβλέπεται αντικατάσταση των οροκτών ινών μεμονωμένα σε σημεία της οροφής του καταστήματος όπου κρίνεται ακατάλληλη η υφιστάμενη κατάσταση .

#### **Επενδύσεις δαπέδων**

Προβλέπεται επίστρωση με αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα του υφιστάμενου δαπέδου . Η συνολική επιφάνεια θα επιστρωθεί με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) σε ρολό, από ομοιογενές υλικό, ελάχιστου πάχους 2,0mm .

#### **Κουφώματα-Υαλουργικά –Ρολά**

Διατηρούνται τα υφιστάμενα κουφώματα στα οποία γίνονται εργασίες συντήρησης τους όπου απαιτείται. Αντικαθίσταται η εσωτερική πόρτα εισόδου στον χώρο του ΚΕΠ με υαλόθυρα με κρύσταλλο τύπου security στο συγκεκριμένο υποκατάστημα.

#### **Επενδύσεις –χρωματισμοί**

Θα πραγματοποιηθούν ελαιοχρωματισμοί εσωτερικών τοιχοποιιών με πλαστικά χρώματα μηδενικών πτητικών οργανικών σε αποχρώσεις που υποδεικνύονται από τα αντίστοιχα σχέδια του οδηγού.

Επίσης θα γίνουν χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων με ακρυλικά χρώματα σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια.

#### **Ξυλουργικά**

Προβλέπεται η προμήθεια

α)μονάδων γραφείων για την εξυπηρέτηση κοινού, στα οποία τοποθετούνται προστατευτικά από κρύσταλλα security.

β) γραφείων στην θέση «πληροφοριών/info desk».Στις εξωτερικές επιφάνειες των γραφείων τοποθετούνται κοπτικά αυτοκόλλητα.

γ) ερμαρίων πίσω από τις θέσεις εργασίας.

Προβλέπεται η κατασκευή καθιστικών από μελαμίνη με μαξιλάρι στερεωμένο στο καθιστικό.

Προβλέπεται η κατασκευή στην περιοχή του info desk που αποτελείται από : επένδυση πλάτης, πλάγιες επιφάνειες και πορτάκι info desk από μελαμίνη

Θα τοποθετηθεί κούτελο info desk από mdf, άνωθεν των θέσεων εργασίας του info desk.

Επίσης προβλέπεται η τοποθέτηση σοβατεπί από mdf.

#### **Επιγραφές –γραφιστικά**

Τοποθετείται φωτεινή επιγραφή με το λογότυπο του ΚΕΠ επί των όψεων των κτιρίων καθώς και επιγραφή διπλής όψης με το λογότυπο του εγκάρσια στην γωνία του ΚΕΠ.

Επίσης θα τοποθετηθούν αυτοκόλλητα αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης, όπου ενδείκνυται από την υφιστάμενη κατάσταση καθώς και βινυλικά αυτοκόλλητα η PVC εντός του καταστήματος.

Προβλέπεται η τοποθέτηση κρυφής ταινίας LED στο κούτελο από MDF άνωθεν του info desk.

## **B. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες .**

Οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που προβλέπονται να γίνουν στα πλαίσια του εν λόγω έργου είναι οι ακόλουθες:

α) Αποξήλωση των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων και αντικατάστασή τους με νέα φωτεινής πηγής LED 33w/4300 lm σε θέσεις που προσδιορίζονται από τη φωτοτεχνική μελέτη.

β) Τοποθέτηση 2 πυροσβεστικών ερμαρίων σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη.

## **2. ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Παραλίας.**

### **A. Οικοδομικές εργασίες.**

#### **Καθαιρέσεις**

Θα πραγματοποιηθούν καθαιρέσεις τμημάτων ψευδοροφής μονωμένα, αποξηλώσεις σαθρών επιχρισμάτων εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου καθώς και αποξηλώσεις κουφωμάτων .

#### **Ξηρά Δόμηση**

Προβλέπεται αντικατάσταση των οροφών ινών μεμονωμένα σε σημεία της οροφής του καταστήματος που κρίνεται ακατάλληλη η υφιστάμενη κατάσταση .

#### **Κουφώματα-Υαλουργικά –Ρολά**

Διατηρούνται τα υφιστάμενα κουφώματα στα οποία γίνονται εργασίες συντήρησης τους όπου απαιτείται. Αντικαθίσταται η εσωτερική πόρτα εισόδου στον χώρο του ΚΕΠ με υαλόθυρα με κρύσταλλο τύπου security .

#### **Επενδύσεις –χρωματισμοί**

Θα πραγματοποιηθούν ελαιοχρωματισμοί εσωτερικών τοιχοποιιών με πλαστικά χρώματα μηδενικών πτητικών οργανικών σε αποχρώσεις που υποδεικνύονται από τα αντίστοιχα σχέδια του οδηγού.

Επίσης θα γίνουν χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων με ακρυλικά χρώματα σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια.

#### **Ξυλουργικά**

Προβλέπεται η προμήθεια

α) μονάδων γραφείων για την εξυπηρέτηση κοινού, στα οποία τοποθετούνται προστατευτικά από κρύσταλλα security.

β) γραφείων στην θέση «πληροφοριών/info desk».Στις εξωτερικές επιφάνειες των γραφείων τοποθετούνται κοπτικά αυτοκόλλητα.

γ) ερμαρίων πίσω από τις θέσεις εργασίας.

Προβλέπεται η κατασκευή καθιστικών από μελαμίνη με μαξιλάρι στερεωμένο στο καθιστικό.

Προβλέπεται η κατασκευή στην περιοχή του info desk που αποτελείται από : επένδυση πλάτης, πλάγιες επιφάνειες και πορτάκι info desk από μελαμίνη

Θα τοποθετηθεί κούτελο info desk από mdf, άνωθεν των θέσεων εργασίας του info desk.

Επίσης προβλέπεται η τοποθέτηση σοβατεπί από mdf.

#### **Επιγραφές –γραφιστικά**

Τοποθετείται φωτεινή επιγραφή με το λογότυπο του ΚΕΠ επί της όψης του κτιρίου καθώς και επιγραφής διπλής όψης με το λογότυπο του εγκάρσια στην γωνία του ΚΕΠ.

Επίσης θα τοποθετηθούν αυτοκόλλητα αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης, όπου ενδείκνυται από την υφιστάμενη κατάσταση καθώς και βινυλικά αυτοκόλλητα η PVC εντός του καταστήματος.

Προβλέπεται η τοποθέτηση κρυφής ταινίας LED στο κούτελο από MDF άνωθεν του info desk.

### **B. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες .**

Οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που προβλέπονται να γίνουν στα πλαίσια του εν λόγω έργου είναι οι ακόλουθες:

α) Αποξήλωση των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων και αντικατάστασή τους με νέα φωτεινής πηγής LED 28w/3600 lm σε θέσεις που προσδιορίζονται από τη φωτοτεχνική μελέτη.

β) Τοποθέτηση 1 πυροσβεστικού ερμαρίου σε θέση που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη.

γ) Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων ασφαλείας LED 4w εντός και εκτός στις εξόδους κινδύνου .

## **3. ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Βραχναϊκών .**

### **A. Οικοδομικές εργασίες.**

#### **Καθαιρέσεις**

Θα πραγματοποιηθούν καθαιρέσεις τμημάτων ψευδοροφής μονωμένα, αποξηλώσεις σαθρών επιχρισμάτων εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου σε υφιστάμενο στηθαίο, καθώς και αποξήλωση εσωτερικής πόρτας εισόδου.

#### **Ξηρά Δόμηση**

Προβλέπεται αντικατάσταση των οροφών ινών μεμονωμένα σε σημεία της οροφής του καταστήματος που κρίνεται ακατάλληλη η υφιστάμενη κατάσταση .

#### **Κουφώματα-Υαλουργικά –Ρολά**

Διατηρούνται τα υφιστάμενα κουφώματα στα οποία γίνονται εργασίες συντήρησης τους όπου απαιτείται. Αντικαθίστανται η εσωτερική πόρτα εισόδου με υαλόθυρα με κρύσταλλο τύπου security

#### **Επενδύσεις –χρωματισμοί**

Θα πραγματοποιηθούν ελαιοχρωματισμοί εσωτερικών τοιχοποιιών με πλαστικά χρώματα μηδενικών πτητικών οργανικών σε αποχρώσεις που υποδεικνύονται από τα αντίστοιχα σχέδια του οδηγού.

Επίσης θα γίνουν χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων με ακρυλικά χρώματα σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια.

#### **Ξυλουργικά**

Προβλέπεται η προμήθεια

α) μονάδων γραφείων για την εξυπηρέτηση κοινού, στα οποία τοποθετούνται προστατευτικά από κρύσταλλα security.

β) γραφείων στην θέση «πληροφοριών/info desk». Στις εξωτερικές επιφάνειες των γραφείων τοποθετούνται κοπτικά αυτοκόλλητα.

γ) ερμαρίων πίσω από τις θέσεις εργασίας.

Προβλέπεται η κατασκευή καθιστικών από μελαμίνη με μαξιλάρι στερεωμένο στο καθιστικό.

Προβλέπεται η κατασκευή στην περιοχή του info desk που αποτελείται από : επένδυση πλάτης, πλάγιες επιφάνειες και πορτάκι info desk από μελαμίνη

Θα τοποθετηθεί κούτελο info desk από mdf, άνωθεν των θέσεων εργασίας του info desk.

Επίσης προβλέπεται η τοποθέτηση σοβατεπί από mdf.

#### **Επιγραφές –γραφιστικά**

Τοποθετείται φωτεινή επιγραφή με το λογότυπο του ΚΕΠ επί της όψης του κτιρίου καθώς και επιγραφής διπλής όψης με το λογότυπο του εγκάρσια στην γωνία του ΚΕΠ (φανάρι)

Επίσης θα τοποθετηθούν αυτοκόλλητα αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης, όπου ενδείκνυται από την υφιστάμενη κατάσταση καθώς και βινυλικά αυτοκόλλητα η PVC εντός του καταστήματος.

Προβλέπεται η τοποθέτηση κρυφής ταινίας LED στο κούτελο από MDF άνωθεν του info desk.

#### **B. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες .**

Οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που προβλέπονται να γίνουν στα πλαίσια του εν λόγω έργου είναι οι ακόλουθες

Αποξήλωση των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων και αντικατάστασή τους με νέα φωτεινής πηγής LED 33w/4300 lm σε θέσεις που προσδιορίζονται από τη φωτοτεχνική μελέτη.

### **4. ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Οβρυάς.**

#### **A. Οικοδομικές εργασίες.**

##### **Καθαίρέσεις**

Θα πραγματοποιηθούν καθαίρεση ξύλινης ψευδοροφής συνολικά , αποξηλώσεις σαθρών επιχρισμάτων εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου , καθώς και αποξήλωση εξωτερικής πόρτας εισόδου.

##### **Ξηρά Δόμηση**

Προβλέπεται η κατασκευή της ψευδοροφής από πλάκες ορυκτών ινών στους δύο χώρους του καταστήματος .

##### **Κουφώματα-Υαλουργικά –Ρολά**

Διατηρούνται τα υφιστάμενα κουφώματα στα οποία γίνονται εργασίες συντήρησης τους όπου απαιτείται. Αντικαθίστανται η εξωτερική πόρτα εισόδου με υαλόθυρα με κρύσταλλο τύπου security

##### **Επενδύσεις –χρωματισμοί**

Θα πραγματοποιηθούν ελαιοχρωματισμοί εσωτερικών τοιχοποιιών με πλαστικά χρώματα μηδενικών πτητικών οργανικών σε αποχρώσεις που

υποδεικνύονται από τα αντίστοιχα σχέδια του οδηγού.

Επίσης θα γίνουν χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων με ακρυλικά χρώματα καθώς και χρωματισμοί κουφωμάτων εσωτερικών και εξωτερικών ,σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια.

#### **Ξυλουργικά**

Προβλέπεται η προμήθεια

α) μονάδων γραφείων για την εξυπηρέτηση κοινού, στα οποία τοποθετούνται προστατευτικά από κρύσταλλα security.

β) γραφείων στην θέση «πληροφοριών/info desk».Στις εξωτερικές επιφάνειες των γραφείων τοποθετούνται κοπτικά αυτοκόλλητα.

γ) ερμαρίων πίσω από τις θέσεις εργασίας.

Προβλέπεται η κατασκευή καθιστικών από μελαμίνη με μαξιλάρι στερεωμένο στο καθιστικό.

Προβλέπεται η κατασκευή στην περιοχή του info desk που αποτελείται από : επένδυση πλάτης, πλάγιες επιφάνειες και πορτάκι info desk από μελαμίνη

Θα τοποθετηθεί κούτελο info desk από mdf, άνωθεν των θέσεων εργασίας του info desk.

Επίσης προβλέπεται η τοποθέτηση σοβατεπί από mdf.

#### **Επιγραφές –γραφιστικά**

Τοποθετείται φωτεινή επιγραφή με το λογότυπο του ΚΕΠ επί της όψης του κτιρίου καθώς και επιγραφής διπλής όψης με το λογότυπο του εγκάρσια στην γωνία του ΚΕΠ (φανάρι)

Επίσης θα τοποθετηθούν αυτοκόλλητα αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης, όπου ενδείκνυται από την υφιστάμενη κατάσταση καθώς και βινυλικά αυτοκόλλητα η PVC εντός του καταστήματος.

Προβλέπεται η τοποθέτηση κρυφής ταινίας LED στο κούτελο από MDF άνωθεν του info desk.

### **B. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες .**

Οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που προβλέπονται να γίνουν στα πλαίσια του εν λόγω έργου είναι οι ακόλουθες:

α) Αποξήλωση των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων και αντικατάστασή τους με νέα φωτεινής πηγής LED 33w/4300 lm σε θέσεις που προσδιορίζονται από τη φωτοτεχνική μελέτη.

β) Τοποθέτηση 1 πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6 κγρ

γ) Τοποθέτηση 1 πυροσβεστικού ερμαρίου σε θέση που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη.

δ) Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων ασφαλείας LED 4w εντός και εκτός στις εξόδους κινδύνου .

## **5. ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Ρίου .**

### **A. Οικοδομικές εργασίες.**

#### **Καθαιρέσεις**

Θα πραγματοποιηθούν καθαιρέσεις τμημάτων ψευδοροφής μονωμένα, αποξηλώσεις σαθρών επιχρισμάτων εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου όπου κρίνεται αναγκαίο από την υφιστάμενη κατάσταση.

#### **Κουφώματα-Υαλουργικά –Ρολά**

Διατηρούνται τα υφιστάμενα κουφώματα στα οποία γίνονται εργασίες

συντήρησης τους όπου απαιτείται.

#### **Επενδύσεις –χρωματισμοί**

Θα πραγματοποιηθούν ελαιοχρωματισμοί εσωτερικών τοιχοποιιών με πλαστικά χρώματα μηδενικών πτητικών οργανικών σε αποχρώσεις που υποδεικνύονται από τα αντίστοιχα σχέδια του οδηγού.

Επίσης θα γίνουν χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων με ακρυλικά χρώματα σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια καθώς και χρωματισμοί κουφωμάτων εσωτερικών και εξωτερικών .

#### **Ξυλουργικά**

Προβλέπεται η προμήθεια

α) μονάδων γραφείων για την εξυπηρέτηση κοινού, στα οποία τοποθετούνται προστατευτικά από κρύσταλλα security.

β) γραφείων στην θέση «πληροφοριών/info desk».Στις εξωτερικές επιφάνειες των γραφείων τοποθετούνται κοπτικά αυτοκόλλητα.

γ) ερμαρίων πίσω από τις θέσεις εργασίας.

Προβλέπεται η κατασκευή καθιστικών από μελαμίνη με μαξιλάρι στερεωμένο στο καθιστικό.

Προβλέπεται η κατασκευή στην περιοχή του info desk που αποτελείται από : επένδυση πλάτης, πλάγιες επιφάνειες και πορτάκι info desk από μελαμίνη  
Θα τοποθετηθεί κούτελο info desk από mdf, άνωθεν των θέσεων εργασίας του info desk.

Επίσης προβλέπεται η τοποθέτηση σοβατεπί από mdf.

#### **Επιγραφές –γραφιστικά**

Τοποθετείται φωτεινή επιγραφή με το λογότυπο του ΚΕΠ επί της όψης του κτιρίου καθώς και επιγραφής διπλής όψης με το λογότυπο του εγκάρσια στην γωνία του ΚΕΠ (φανάρι)

Επίσης θα τοποθετηθούν αυτοκόλλητα αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης, όπου ενδείκνυται από την υφιστάμενη κατάσταση καθώς και βινυλικά αυτοκόλλητα η PVC εντός του καταστήματος.

Προβλέπεται η τοποθέτηση κρυφής ταινίας LED στο κούτελο από MDF άνωθεν του info desk.

#### **B. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες**

Οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που προβλέπονται να γίνουν στα πλαίσια του εν λόγω έργου είναι οι ακόλουθες:

α) Αποξήλωση των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων και αντικατάστασή τους με νέα φωτεινής πηγής LED 33w/4300 lm και 28w/3600 lm σε θέσεις που προσδιορίζονται από τη φωτοτεχνική μελέτη.

β) Τοποθέτηση 1 πυροσβεστικού ερμαρίου σε θέση που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη.

γ) Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων ασφαλείας LED 4w εντός και εκτός στις εξόδους κινδύνου .

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 και ισχύει, και τα τεύχη της μελέτης.

Όλες οι εργασίες που προβλέπονται θα γίνουν σύμφωνα με τις νέες ΕΤΕΠ όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν. Όλες οι παρεμβάσεις και οι

επιλογές χρωμάτων κατόπιν δειγματισμού, σύμφωνα με την μελέτη, τα κατασκευαστικά σχέδια του οδηγού και την γνώμη της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 223.200,0€ ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, (κωδικός Δράσης: 16780/Άξονας 2.2). Η δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στο ΠΔΕ(Κωδ. Έργου : 2022ΤΑ06300031) και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5190859 και έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2024 με Κ.Α : 55-7311.00026.

Πάτρα , Μάιος 2024

**Συντάχθηκε**

Οι συντάξαντες

Ουρανία Σίνου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Κων/νος Τσάτσος  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

**Ελέγχθηκε**

Ο Τμηματάρχης  
Κτιριακών Έργων

Νικολάου Δημήτρης  
Πολιτικός Μηχανικός

Ο Τμηματάρχης  
Η/Μ

Ιωάννης Μαυρόκοτας  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

**Θεωρήθηκε**

Ο Διευθυντής  
Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ

Νικόλαος Μωραΐτης  
Η/Μ Μηχ/κος με β.Α'