

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ                        |   |                   |               |            |        |              |               |                  |
|---|---|-------------------|---------------|------------|--------|--------------|---------------|------------------|
| A/A   | Περιγραφή   | Κωδικός Άρθρου    | Κωδικός Αναθ. | Μον. Μετρ. | Ποσοτ. | Τιμή Μονάδος | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη     |
| <b>ΟΜΑΔΑ 1η: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>                |   |                   |               |            |        |              |               |                  |
| 1   | Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων  | ΟΙΚ Α\ Ν.22.45.02 | ΟΙΚ 2275      | μ2         | 26,00  | 16,80        | 436,80        |                  |
| 2   | Καθαίρεση επιχρισμάτων  | ΟΙΚ Α\ Ν.22.23.01 | ΟΙΚ.2252      | μ2         | 190,00 | 5,60         | 1.064,00      |                  |
| 3   | Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου   | ΟΙΚ.22.53         | ΟΙΚ.2275      | μ2         | 170,00 | 5,60         | 952,00        |                  |
| 4   | Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά   | ΟΙΚ Α\ 23.03      | ΟΙΚ 2303      | μ2         | 350,00 | 5,60         | 1.960,00      |                  |
| <b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΟΜΑΔΑ 1η</b> |   |                   |               |            |        |              |               | <b>4.412,80</b>  |
| <b>ΟΜΑΔΑ 2η: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ</b>     |   |                   |               |            |        |              |               |                  |
| 5   | Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15έως 20mm διαστάσεων600x600mm η 625x625mm                               | ΟΙΚ.78.30.0 1     | ΟΙΚ.7809      | μ2         | 170,00 | 25,90        | 4.403,00      |                  |
| 6   | Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων ,ακρυλικήσ στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής η πολυβινιλικής βάσεως | ΟΙΚ.77.80.0 1     | ΟΙΚ.7785. 1   | μ2         | 985,00 | 9,00         | 8.865,00      |                  |
| 7   | Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επιχρισμάτων η σκυροδεμάτων  | ΟΙΚ.77.17.0 1     | ΟΙΚ.7737      | μ2         | 100,00 | 3,40         | 340,00        |                  |
| 8   | Ακρυλικό μικρομοριακό η σιλικονούχο(silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών  | ΟΙΚ.77.28         | ΟΙΚ.7735      | μ2         | 985,00 | 3,35         | 3.299,75      |                  |
| 9   | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών η ακρυλικών ρητινών,βάσεως νερού η διαλύτου       | ΟΙΚ.77.54         | ΟΙΚ.7754      | μ2         | 20,00  | 6,70         | 134,00        |                  |
| 10  | χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων ,ακρυλικής στυρενιοακρυλικής βάσεως                           | ΟΙΚ 77.80.02      | ΟΙΚ.7785. 1   | μ2         | 579,00 | 10,10        | 5.847,90      |                  |
| 11  | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου       | 77.55             | ΟΙΚ 7755      | μ2         | 34,00  | 14,00        | 476,00        |                  |
| <b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΟΜΑΔΑ 2η</b> |   |                   |               |            |        |              |               | <b>23.365,65</b> |
| <b>ΟΜΑΔΑ 3η: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ</b>         |   |                   |               |            |        |              |               |                  |
| 12  | Επίστρωση δαπέδου με αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα πάχους 1-5mm  | ΣΧΕΤ.ΟΙΚ 73.37    | ΟΙΚ 7338      | μ2         | 220,00 | 15,00        | 3.300,00      |                  |
| 13  | Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)   | ΣΧΕΤ.ΟΙΚ 73.37    | ΟΙΚ 7396      | μ2         | 220,00 | 30,00        | 6.600,00      |                  |
| 14  | Περιθώρια (σοβατεπιά) για δάπεδα  | ΣΧΕΤ.ΟΙΚ.7        | ΟΙΚ 7396      | μ2         | 220,00 | 11,00        | 2.420,00      |                  |
| <b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΟΜΑΔΑ 3η</b> |   |                   |               |            |        |              |               | <b>12.320,00</b> |
| <b>ΟΜΑΔΑ 4η: ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ -ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ</b>      |   |                   |               |            |        |              |               |                  |
| 15  | Υαλόθυρα μονόφυλλη με κρυσταλλο πάχους 10 mm τύπου securit  | ΣΧΕΤ.ΟΙΚ 76.35.02 | ΟΙΚ.7626. 2   | μ2         | 5,00   | 280,00       | 1.400,00      |                  |

| A/A  | Περιγραφή  | Κωδικός Άρθρου       | Κωδικός Αναθ. | Μον. Μετρ. | Ποσοτ. | Τιμή Μονάδος | Μερική Δαπάνη                                 | Ολική Δαπάνη      |
|--|--|----------------------|---------------|------------|--------|--------------|---|-------------------|
| 16   | Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, μονόφυλλες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, εξωτερικές   | ΣΧΕΤ.ΟΙΚ 65.02.01.01 | ΟΙΚ 6502      | μ2         | 7,00   | 265,00       | 1.855,00                                      |                   |
| 17   | Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη | ΟΙΚ.65.17.06         | ΟΙΚ 6524      | μ2         | 9,00   | 135,00       | 1.215,00                                      |                   |
| 18   | Πόρτα laminate ανοιγόμενη  | άρθρο 4.1            |               | τεμ.       | 1,00   | 200,00       | 200,00  |                   |
| <b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΟΜΑΔΑ 4η</b>    |  |                      |               |            |        |              |   | <b>4.670,00</b>   |
| <b>ΟΜΑΔΑ 5η: ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ -ΕΠΙΠΛΑ</b>            |  |                      |               |            |        |              |   |                   |
| 19   | γραφεία από μελαμίνη(συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια securit)                                       | άρθρο 5.1            |               | τεμ.       | 29,00  | 850,00       | 24.650,00                                     |                   |
| 20   | διευθυντικό γραφείο από μελαμίνη και μεταλλικό σκελετό   | άρθρο 5.2            |               | τεμ.       | 1,00   | 500,00       | 500,00  |                   |
| 21   | ερμάρια από μελαμίνη 160x40cm  | άρθρο 5.3            |               | τεμ.       | 27,00  | 250,00       | 6.750,00                                      |                   |
| 23   | καθιστικά αναμονής από μελαμίνη  | άρθρο 5.4            |               | τεμ.       | 31,00  | 60,00        | 1.860,00                                      |                   |
| 22   | επένδυση πλάτης ,πλάγιες επιφάνειες και πορτάκι infodesk από μελαμίνη                            | άρθρο 5.5            |               | τεμ.       | 13,00  | 500,00       | 6.500,00                                      |                   |
| 24   | κούτελο info desk από mdf  | άρθρο 5.6            |               |            | 11,00  | 125,00       | 1.375,00                                      |                   |
| 25   | Σοβατεπί από mdf άβαφο   | άρθρο 5.7            |               | τρ.μ.      | 175,00 | 8,00         | 1.400,00                                      |                   |
| <b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΟΜΑΔΑ 5η</b>    |  |                      |               |            |        |              |   | <b>43.035,00</b>  |
| <b>ΟΜΑΔΑ 6η: ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΑ</b>          |  |                      |               |            |        |              |   |                   |
| 26   | Εξωτερική Επιγραφή ΚΕΠ πρόσοψης-κουτιαστή φωτεινή & μεταλλική κατασκευή με διάτρητη λαμαρίνα     | άρθρο 6.1            |               | τεμ.       | 7,00   | 2.000,00     | 14.000,00                                     |                   |
| 27   | Φανάρι ΚΕΠ   | άρθρο 6.2            |               | τεμ.       | 5,00   | 400,00       | 2.000,00                                      |                   |
| 28   | Αυτοκόλλητα αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης   | άρθρο 6.3            |               | τεμ.       | 6,00   | 400,00       | 2.400,00                                      |                   |
| 29   | Λοιπές επιγραφές από βινυλικά αυτοκόλλητα /PVC εντός του καταστήματος.                           | άρθρο 6.4            |               | τεμ.       | 6,00   | 600,00       | 3.600,00                                      |                   |
| <b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΟΜΑΔΑ 6η</b>    |  |                      |               |            |        |              |   | <b>22.000,00</b>  |
| <b>ΟΜΑΔΑ 7η: ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ</b>              |  |                      |               |            |        |              |   |                   |
| 30   | ταινία LED στο κούτελο του info desk   | άρθρο 7.1            |               |            | 61,00  | 55,00        | 3.355,00                                      |                   |
| <b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΟΜΑΔΑ 7η</b>    |  |                      |               |            |        |              |   | <b>3.355,00</b>   |
| <b>ΟΜΑΔΑ 8η: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b> |  |                      |               |            |        |              |   |                   |
| 31   | Αποξήλωση φωτιστικού σώματος   | ΗΜ - 1               | ΗΛΜ 59        | τεμ.       | 64     | 15,00        | 960,00  |                   |
| 32   | Φωτιστικά LED 33w/4300 lm  | ΗΜ - 2α              | ΗΛΜ 59        | τεμ.       | 42     | 103,00       | 4.326,00                                      |                   |
| 33   | Φωτιστικά LED 33w/4300 lm  | ΗΜ - 2β              | ΗΛΜ 59        | τεμ.       | 1      | 126,00       | 126,00  |                   |
| 34   | Φωτιστικά LED 28w/4300 lm  | ΗΜ - 3β              | ΗΛΜ 59        | τεμ.       | 7      | 103,00       | 721,00  |                   |
| 35   | Φωτιστικά LED 28w/4300 lm  | ΗΜ - 3α              | ΗΛΜ 59        | τεμ.       | 1      | 90,00        | 90,00   |                   |
| 36   | Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 6χγρ  | Η - 4                | ΗΛΜ19         | τεμ.       | 1      | 37,79        | 37,79   |                   |
| 37   | Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχη ή χωνευτή με ένα πυροσβεστικό κρουνό                                 | Η - 5                | ΗΛΜ20         | τεμ.       | 5      | 124,00       | 620,00  |                   |
| 38   | Φωτιστικό ασφαλείας 4w   | ΗΜ - 6               | ΗΛΜ 59        | τεμ.       | 12     | 68,00        | 816,00  |                   |
| <b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΟΜΑΔΑ 8η</b>    |  |                      |               |            |        |              |   | <b>7.696,79</b>   |
|  |  |                      |               |            |        |              | <b>Σύνολο Εργασιών (Οικοδομικά &amp; Η/Μ)</b> | <b>120.855,24</b> |
|  |  |                      |               |            |        |              | Γ.Ε&Ο.Ε(18%)                                  | <b>21.753,94</b>  |
|  |  |                      |               |            |        |              | ΣΥΝΟΛΟ 1(Σ1)                                  | 142.609,18        |
|  |  |                      |               |            |        |              | <b>Απρόβλεπτα 15% (επί Σ1)</b>                | <b>21.391,38</b>  |
|  |  |                      |               |            |        |              | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2(Σ2)</b>                           | <b>164.000,56</b> |
|  |  |                      |               |            |        |              | Εκτίμηση δαπάνης αναθεώρησης                  | 15.999,44         |
|  |  |                      |               |            |        |              | <b>ΣΥΝΟΛΟ 3 (Σ3)</b>                          | <b>180.000,00</b> |
|  |  |                      |               |            |        |              | Φ.Π.Α. 24% (επί Σ3)                           | 43.200,00         |
|  |  |                      |               |            |        |              | <b>ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>               | <b>223.200,00</b> |

| A/A | Περιγραφή | Κωδικός Άρθρου | Κωδικός Αναθ. | Μον. Μετρ. | Ποσοτ. | Τιμή Μονάδος | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
|-----|-----------|----------------|---------------|------------|--------|--------------|---------------|--------------|
|-----|-----------|----------------|---------------|------------|--------|--------------|---------------|--------------|

Πάτρα, 28 /05 /2024  
Οι Συντάξαντες

Ουρανία Σίνου  
Αρχιτέκτων Μηχ/κος

Κων/νος Τσάτσος  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Πάτρα, 28/ 05 /2024  
Ελέγχθηκε  
Ο Προϊστάμενος  
Τμήματος Κτιριακών Έργων

Δημήτριος Νικολάου  
Πολιτικός Μηχανικός

Ο Προϊστάμενος  
Τμήματος Η/Μ

Ιωάννης Μαυρόκοτας  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

Πάτρα, 28 / 05 /2023  
Θεωρήθηκε  
Ο Προϊστάμενος Δ/σης  
Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ

Νικόλαος Μωραΐτης  
Μ/Η Μηχανικός με Α΄β