

Δήμος Πατρέων
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 6383 / 2024
Ημ/νία : 26/08/2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)
1. Οικοδομικά - Χωματουργικά								
1	ΕΚΣΚΑΦΗ ΧΑΝΔΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Η' ΣΩΛΗΝΩΝ	ΑΤΗΕ Ν9302.1	1.1	ΟΙΚ2123 100%	μ3	35	21,32	746,20
2	ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Η' ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΟΔΙΑ	ΝΑΟΙΚ Ν20.04.04	1.2	ΟΙΚ2122 100%	τεμ	5	50,00	250,00
Σύνολο Οικοδομικά								996,20
1. Ηλεκτρομηχανολογικά								
1	ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 30Χ30 cm	ΑΤΗΕ Ν9307.3	2.1	ΗΛΜ1 50% ΗΛΜ10 50%	τεμ	7,00	81,00	567,00
2	ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 50Χ50 cm	ΑΤΗΕ Ν9307.5	2.2	ΗΛΜ1 50% ΗΛΜ10 50%	τεμ	3,00	147,00	441,00
3	ΔΙΠΛΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ	ΑΤΗΕ Ν8072	2.3	ΗΛΜ102 100%	κλ	40,00	2,18	87,20
4	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-R 3x50 + 25MM2	ΝΑΗΛΜ 62.10.41.31	2.4	ΗΛΜ102 100%	μ	145,00	30,51	4.423,95
5	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U 1x25MM2	ΝΑΗΛΜ 62.10.41.10	2.5	ΗΛΜ102 100%	μ	145,00	7,11	1.030,95
6	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-R 1x120MM2	ΝΑΗΛΜ 62.10.41.12	2.6	ΗΛΜ102 100%	μ	570,00	23,10	13.167,00
7	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-R 1x70MM2	ΝΑΗΛΜ 62.10.41.11	2.7	ΗΛΜ102 100%	μ	380,00	14,20	5.396,00
8	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-R 3x70 + 35MM2	ΝΑΗΛΜ 62.10.41.32	2.8	ΗΛΜ102 100%	μ	185,00	44,73	8.275,05
9	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΡΕ Φ90	ΑΤΗΕ Ν9315.4	2.9	ΗΛΜ 8 100%	μ	20,00	7,68	153,60
10	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΡΕ Φ125	ΑΤΗΕ Ν9315.5	2.10	ΗΛΜ 8 100%	μ	250,00	9,85	2.462,50
11	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 4 INS	ΑΤΗΕ Ν9316.9	2.11	ΗΛΜ 5 100%	μ	5,00	43,76	218,80
12	ΠΙΛΛΑΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΓΕΙΩΣΗ	ΑΤΗΕ Ν9350	2.12	ΗΛΜ 52 100%	τεμ	2,00	2.100,00	4.200,00
13	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	ΑΤΗΕ Ν16.15.05	2.13	ΟΔΟ 1320 100%	μ	30,00	55,00	1.650,00
14	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	ΑΤΗΕ Ν9415.1	2.14	ΗΛΜ 46 100%	κατ' αποκοπή	1,00	850,00	850,00
Σύνολο Ηλεκτρομηχανολογικά								42.923,05

Σύνολο	43.919,25
Γ.Ε&Ο.Ε (18%)	7.905,47
ΣΥΝΟΛΟ 1 (Σ1)	51.824,72
Απρόβλεπτα 15% (επί Σ1)	7.773,71
ΣΥΝΟΛΟ 2 (Σ2)	59.598,42
Εκτίμηση δαπάνης αναθεώρησης	401,58
ΣΥΝΟΛΟ 3 (Σ3)	60.000,00
Φ.Π.Α. 24% (επί Σ3)	14.400,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	74.400,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Οι Συντάξαντες

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο Διευθυντής

Δαρσινός Βασίλειος
Ηλεκ/γος Μηχ/κοςΜαυρόκοτας Ιωάννης
Ηλεκ/γος Μηχ/κος ΤΕΜωραΐτης Νικόλαος
Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος
Μηχ/κος