

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A/A	Κωδικός Άρθρου	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Αναθεωρ.	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
1	ΑΤΗΕ Ν9302.1	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων ή σωλήνων	B-1	ΟΙΚ2123 100%	μ ³	15,00
2	ΝΑΟΙΚ Ν20.04.04	Διέλευση καλωδίων ή σωλήνων από εμπόδια	B-2	ΟΙΚ 2122 100%	τεμ.	1,00
3	ΑΤΗΕ Ν9307.5	Φρεάτιο διακλάδωσης υπογείων καλωδίων 50X50 cm	B-3	ΗΛΜ 1 50% - ΗΛΜ 10 50%	τεμ.	1,00
4	ΑΤΗΕ Ν9337.4.1	Καλώδιο J1VV-U 5 X 2,5 MM2	B-4	ΗΛΜ 102 100%	μ.μ.	2,00
5	ΑΤΗΕ Ν9316.5	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 2 INS	B-5	ΗΛΜ 5 100%	μ.μ.	3,00
6	ΑΤΗΕ Ν9315.1	Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο PE Φ50	B-6	ΗΛΜ 8 100%	μ.μ.	3,00
7	ΑΤΗΕ Ν9335.2	Υπόγεια στεγανή διακλάδωση καλωδίων	B-7	ΗΛΜ 104 100%	τεμ.	4,00
8	ΑΤΗΕ Ν9342	Ηλεκτρόδιο γειώσεως	B-8	ΗΛΜ 5 100%	τεμ.	4,00
9	ΑΤΗΕ ΝΑ5	Ιστός φωτιστικού (ιστός , βάση)	B-9	ΗΛΜ 101 50% - ΗΛΜ 103 50%	τεμ.	60,00
10	ΑΤΗΕ Ν9350	Πίλλαρ ηλεκτρικής διανομής - κεντρικός πίνακας-γείωση	B-10	ΗΛΜ 101 50% - ΗΛΜ 103 50%	τεμ.	4,00
11	ΑΤΗΕ Ν9337.2.1	Καλώδιο J1VV-U 3 X 2,5 MM2	B-11	ΗΛΜ 102 100%	μ.μ.	16,00
12	ΑΤΗΕ Ν9315.2	Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο PE 63	B-12	ΗΛΜ 8 100%	μ.μ.	160,00
13	ΑΤΗΕ Ν9315.3	Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο PE Φ90	B-13	ΗΛΜ 8 100%	μ.μ.	20,00
14	ΑΤΗΕ Ν9316.9	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 4 INS	B-14	ΗΛΜ 5 100%	μ.μ.	1,00
15	ΑΤΗΕ Ν9368.5	Προμήθεια RGBW φωτιστικών LED (φωτιστικά, συστήματα λειτουργίας - διαχείρισης)	B-15	ΗΛΜ 101 50% - ΗΛΜ 103 50%	τεμ.	1,00
16	ΑΤΗΕ Ν9340.3	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25MM2	B-16	ΗΛΜ 45 100%	μ.μ.	2,00
17	ΑΤΗΕ Ν8043.5	Σωλήνας πολυπροπυλενίου Φ75	B-17	ΗΛΜ 8 100%	μ.μ.	1,00
18	ΑΤΗΕ Ν9307.2	Φρεάτιο επισκέψεως ύδρευσης / αποχέτευσης 60X60 cm	B-18	ΗΛΜ 1 50% - ΗΛΜ 10 50%	τεμ.	2,00
19	ΑΤΗΕ Ν9307.1	Φρεάτιο επισκέψεως ύδρευσης / αποχέτευσης 40X40 cm	B-19	ΗΛΜ 1 50% - ΗΛΜ 10 50%	τεμ.	2,00
20	ΑΤΗΕ Ν8043.1	Σωλήνας πολυπροπυλενίου Φ16	B-20	ΗΛΜ 8 100%	μ.μ.	1,00
21	ΑΤΗΕ Ν8124.5.2	Διακλάδωση δικτύου ύδρευσης για σύνδεση με υδρόμετρο	B-21	ΗΛΜ 84 100%	μ.μ.	3,00
22	ΑΤΗΕ ΝΑ6	Έλεγχος κεντρικών παροχών ρεύματος	B-22	ΗΛΜ 102 100%	τεμ.	1,00

Πάτρα, / 06 /2020

Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
 Ο Προϊστάμενος
 Τμήματος Η/Μ

Θεωρήθηκε
 Η Διευθύντρια
 Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ

Αλέξιος Γιακουμάτος
 Ηλεκ/γος Μηχ/κός Τ.Ε

Ιωάννης Μαυρόκοτας MSc
 Ηλεκ/γος Μηχ/κός Τ.Ε.

Ελένη Αλεξοπούλου
 Τοπ. Μηχ/κός με Α' β