

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)
		2026 Ημ/νία : 31/07/2026						
ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1: ΕΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ								
1	Έλεγχος κατάστασης αντικεραυνικής διάταξης πρώιμου οχετού (χωρίς χρήση καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος).	ΑΤΗΕ Ν\9280.02	1.1.1	ΗΛΜ 4	ΤΕΜ	104	95.00	9,880.00
2	Έλεγχος κατάστασης αντικεραυνικής διάταξης πρώιμου οχετού (με χρήση καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος).	ΑΤΗΕ Ν\9280.03	1.1.2	ΗΛΜ 4	ΤΕΜ	18	250.00	4,500.00
3	Αντικατάσταση αλεξικέραυνου ιονισμού τύπου πρώιμου οχετού R=100 (χωρίς χρήση καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος)	ΑΤΗΕ Ν\9280.04.1	1.2.1	ΗΛΜ 63	ΤΕΜ	1	1,390.00	1,390.00
4	Αντικατάσταση αλεξικέραυνου ιονισμού τύπου πρώιμου οχετού R=200 (χωρίς χρήση καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος)	ΑΤΗΕ Ν\9280.04.2	1.2.2	ΗΛΜ 63	ΤΕΜ	1	1,630.00	1,630.00
5	Αντικατάσταση αλεξικέραυνου ιονισμού τύπου πρώιμου οχετού R=100 (με χρήση καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος)	ΑΤΗΕ Ν\9280.04.3	1.2.3	ΗΛΜ 63	ΤΕΜ	1	1,500.00	1,500.00
6	Αντικατάσταση αλεξικέραυνου ιονισμού τύπου πρώιμου οχετού R=200 (με χρήση καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος)	ΑΤΗΕ Ν\9280.04.4	1.2.4	ΗΛΜ 63	ΤΕΜ	1	1,750.00	1,750.00
7	Συντήρηση ιστού αλεξικέραυνου (με χρήση καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος)	ΗΛΜ Ν\62.10.15.11.2	1.3.1	ΟΙΚ 7791	ΤΕΜ	6	250.00	1,500.00
8	Συντήρηση ιστού αλεξικέραυνου αλεξικέραυνου (χωρίς χρήση καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος)	ΗΛΜ Ν\62.10.15.11.3	1.3.2	ΟΙΚ 7791	ΤΕΜ	28	115.00	3,220.00
Σύνολο Υποομάδας 1								25,370.00
ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2: ΕΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - ΓΕΙΩΣΗΣ								
1	Αγωγός χαλύβδινος Φ8mm (St/tZn)	ΑΤΗΕ Ν\8757.1.01	2.1	ΗΛΜ 5	Μ	8	4.00	32.00
2	Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 50mm ²	ΑΤΗΕ Ν\8757.2.5.1	2.2	ΗΛΜ 45	Μ	7	11.00	77.00
3	Στήριγμα αγωγού σε σκεπή (St/tZn)	ΑΤΗΕ Ν\9344.1	2.3	ΗΛΜ 5	ΤΕΜ	1	4.00	4.00
4	Στήριγμα αγωγού σε τοιχοποιία - beton (St/tZn)	ΑΤΗΕ Ν\9344.2	2.4	ΗΛΜ 5	ΤΕΜ	2	3.00	6.00
5	Σφιγκτήρας διασταυρώσεως (St/tZn)	ΑΤΗΕ Ν\9344.3	2.5	ΗΛΜ 5	ΤΕΜ	1	5.00	5.00
6	Σφιγκτήρας ηλεκτροδίου γείωσης	ΑΤΗΕ Ν\9344.4	2.6	ΗΛΜ 45	ΤΕΜ	1	6.00	6.00
7	Διμεταλλικός λυόμενος σύνδεσμος	ΑΤΗΕ Ν\8610.3	2.7	ΗΛΜ 45	ΤΕΜ	1	18.00	18.00
8	Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ20	ΑΤΗΕ Ν\9342.1	2.8	ΗΛΜ 5	ΤΕΜ	15	37.00	555.00
9	Φρεάτιο ηλεκτροδίου γείωσης με καπάκι 200Χ200Χ200mm	ΑΤΗΕ Ν\8749.1.1	2.9	ΗΛΜ 10	ΤΕΜ	2	11.00	22.00
10	Καπάκι φρεατίου ηλεκτροδίου γείωσης 200Χ200mm	ΑΤΗΕ Ν\8749.1.2	2.10	ΗΛΜ 10	ΤΕΜ	3	7.00	21.00
11	Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων τύπου T1+T2, 1P+N, Iimp (10/350μs)12,5 kA ανά πόλο	ΑΤΗΕ Ν\8894.1.1.1	2.11	ΗΛΜ 53	ΤΕΜ	10	156.00	1,560.00
12	Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων τύπου T1+T2, 3P+N, Iimp (10/350μs)12,5 kA ανά πόλο	ΑΤΗΕ Ν\8894.1.1.2	2.12	ΗΛΜ 53	ΤΕΜ	55	247.00	13,585.00
13	Τοποθέτηση απαγωγού υπερτάσεων σε ηλεκτρολογικό πίνακα	ΑΤΗΕ Ν\8894.1.1.3	2.13	ΗΛΜ 4	ΤΕΜ	50	28.00	1,400.00
14	Ηλεκτρολογικός πίνακας 8 θέσεων εξωτερικός με θύρα	ΑΤΗΕ Ν\9351.1	2.14	ΗΛΜ 53	ΤΕΜ	25	60.00	1,500.00
Σύνολο Υποομάδας 2								18,791.00
				ΣΥΝΟΛΟ				44,161.00
				Γ.Ε.&Ο.Ε (18%)				7,948.98
				ΣΥΝΟΛΟ 1 (Σ1)				52,109.98
				Απρόβλεπτα 15%				7,816.50
				ΣΥΝΟΛΟ 2 (Σ2)				59,926.48
				Εκτίμηση δαπάνης αναθεώρησης				73.52
				ΣΥΝΟΛΟ 3 (Σ3)				60,000.00
				Φ.Π.Α. 24% (επί Σ3)				14,400.00
				ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				74,400.00

Πάτρα,2026
Ο συντάξας

Κώστας Τσάτσος
Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Πάτρα,2026
Ο πρ/νος Η/Μ

Ιωάν. Μαυρόκοτας
Ηλ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πάτρα,2026
Ο Διευθυντής Αρχ/κού Έργου - Η/Μ

Δημ. Νικολάου
Πολ/κός Μηχ/κός