

Πρόγραμμα 08/05/2026
Πρόγραμμα 08/05/2026

A/A	Κωδικός Άρθρου	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Αναθεωρ.	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (Ευρώ)	Μερική Δαπάνη (Ευρώ)	Ολική Δαπάνη (Ευρώ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ									
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	10.02	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	1.1	ΟΙΚ-1103	ton	100,00	7,30	730,00	
2	20.01.01	Εκθάμνωση εδάφους με δένδρúλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	1.2	ΟΙΚ-2101	m ²	95,00	4,50	427,50	
3	20.04.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων	1.3	ΟΙΚ-2122	m ³	150,00	25,39	3.808,50	
4	20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων	1.4	ΟΙΚ-2124	m ³	693,10	9,64	6.681,48	
5	20.20	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	1.5	ΟΙΚ-2162	m ³	96,50	23,43	2.261,00	
6	20.21	Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών	1.6	ΟΙΚ-2162	m ³	73,25	5,00	366,25	
7	N.20.22	Ποταμίσιο βότσαλο 2-8mm ως επιφάνεια πτώσης από φυσικό υλικό	1.7	ΟΙΚ-2162	m ³	113,50	60,00	6.810,00	
8	N.20.23	Κατασκευή στρώσης με πατημένο χώμα πάχους 15cm	1.8	ΟΙΚ-2162	m ²	1.284,38	2,80	3.596,26	
9	20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	1.9	ΟΙΚ-2171	m ³	851,86	0,90	766,67	
10	N.20.42	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	1.10	ΟΙΚ-2180	ton*km	1,00	0,35	0,35	
11	N.20.42.01	Καθαρή μεταφορά υλικών επιχώσεων, οδοστρώσις κ.λ.π., με αυτοκίνητο	1.11	ΟΙΚ-2180	m ³	1,00	7,73	7,73	
12	N.20.50.01	Κόστος μεταφοράς (ΑΕΚΚ) σε αποδεκτούς χώρους υποδοχής και διαχείρισης	1.12	ΟΙΚ-2180	m ³	1,00	5,14	5,14	
13	N.20.50.03	Κόστος υποδοχής & διαχείρισης αποβλήτων (Μικτά ρεύματα υλικών) (ΑΕΚΚ) σε αποδεκτούς χώρους (Ρεύμα 2)	1.13	ΟΙΚ-2172	ton	1.407,81	4,50	6.335,15	
14	N.20.50.04	Κόστος υποδοχής & διαχείρισης αποβλήτων καθαίρεσης πλακοστρώσεων, μαρμάρινων επενδύσεων, άσπλων και οπλισμένων σκυροδεμάτων (Κατεδαφίσεων-καθαρό) (ΑΕΚΚ) σε αποδεκτούς χώρους (Ρεύμα 3)	1.14	ΟΙΚ-2172	ton	690,56	10,80	7.458,09	
15	22.10.01	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	1.15	ΟΙΚ-2226	m ³	103,89	33,14	3.442,98	
16	22.15.01	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	1.16	ΟΙΚ-2226	m ³	11,00	61,14	672,54	
17	22.20.01	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.17	ΟΙΚ-2236	m ²	2.268,20	7,90	17.918,78	
18	22.20.02	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	1.18	ΟΙΚ-2237	m ²	125,00	11,20	1.400,00	
19	N.22.70.04	Προσεκτική αποξήλωση, επανατοποθέτηση και συντήρηση στεγάστρων αστικής συγκοινωνίας	1.19	ΟΙΚ-2275	τεμ.	4,00	620,00	2.480,00	
20	22.40.01	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m	1.20	ΟΙΚ-2271Α	τεμ.	5	22,50	112,50	
21	22.56	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	1.21	ΟΙΚ-6102	γyp.	310,00	0,35	108,50	
22	N.22.57	Καθαίρεσεις στοιχείων αστικού εξοπλισμού μετά προσοχής για επαναπτοθέτηση ή παράδοση στις αποθήκες του Δήμου.	1.22	ΟΙΚ 7912	τεμ.	51	14,00	714,00	
23	N.22.65.03	Αποξήλωση μεταλλικών κατασκευών με ιδιαίτερη προσοχή, φύλαξη και επανατοποθέτηση	1.23	ΟΙΚ- 6102	γyp.	50,00	0,60	30,00	
24	N.22.65.04	Αποξήλωση μεταλλικών κατασκευών με ιδιαίτερη προσοχή, χωρίς την επανατοποθέτηση	1.24	ΟΙΚ- 6102	γyp.	50,00	0,45	22,50	
25	N.22.73	Αποξήλωση ξύλινων στεγάστρων	1.25	ΟΙΚ-2275	m ³	2,00	50,00	100,00	
Σύνολο ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								66.255,92	66.255,92
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
26	32.01.03	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	1.26	ΟΙΚ-3213	m ³	10,00	84,00	840,00	
27	32.01.04	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	1.27	ΟΙΚ-3214	m ³	230,07	90,00	20.705,85	
28	32.01.05	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	1.28	ΟΙΚ-3214	m ³	33,26	95,00	3.159,70	

A/A	Κωδικός Άρθρου	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Αναθεωρ.	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (Ευρώ)	Μερική Δαπάνη (Ευρώ)	Ολική Δαπάνη (Ευρώ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
29	32.02.03	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	1.29	ΟΙΚ-3213	m ³	1,00	78,00	78,00	
30	32.02.04	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	1.30	ΟΙΚ-3214	m ³	1,00	84,00	84,00	
31	32.02.05	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	1.31	ΟΙΚ-3215	m ³	1,00	90,00	90,00	
32	32.25.03	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	1.32	ΟΙΚ-3223.A.5	m ³	125,07	16,80	2.101,09	
33	32.25.04	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	1.33	ΟΙΚ-3223.A.6	m ³	32,26	22,50	725,85	
34	38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	1.34	ΟΙΚ-3811	m ²	20,35	22,50	457,88	
35	38.04	Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας	1.35	ΟΙΚ-3821	m ²	5,00	22,50	112,50	
36	38.10	Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλότυπων	1.36	ΟΙΚ-3841	m ²	32,55	5,60	182,28	
37	38.13	Ξυλότυποι εμφανιών σκυροδεμάτων	1.37	ΟΙΚ-3841	m ²	86,20	20,25	1.745,55	
38	38.18	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	1.38	ΟΙΚ-3816	μ.μ.	135,20	2,80	378,56	
39	38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	1.39	ΟΙΚ-3873	χγρ.	150,00	1,07	160,50	
40	38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	1.40	ΟΙΚ-3873	χγρ.	2.495,84	1,01	2.520,80	
Σύνολο ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								33.342,56	33.342,56
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ									
41	N. 53.01.01	Επένδυση στοιχείων σκυροδέματος με λωρίδες τροπικής ξυλείας ενδεικτικού τύπου IROCO ή ισοδύναμου	1.41	ΟΙΚ-5302	m ²	55,04	90,00	4.953,15	
42	N. 53.01.02	Ξυλεία για παγκάκια από Πεύκη Σουηδίας διαστάσεων 1950/120-145/45mm	1.42	ΟΙΚ-5302	τεμ.	206,00	15,00	3.090,00	
43	N. 53.01.03	Ξυλεία για παγκάκια από ξυλεία IROKO διαστάσεων 1950/70/70mm	1.43	ΟΙΚ-5302	τεμ.	5,00	13,00	65,00	
44	54.80.01	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη)	1.44	ΟΙΚ 5621	m ³	1,00	730,00	730,00	
45	61.11	Σιδηρογωνιές προστασίας ακμών τοίχων, βαθμίδων κλπ	1.45	ΟΙΚ 6111	χγρ.	25,25	1,70	42,93	
46	N.64.01.03	Σιδηρά κηκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους για περίφραξη παιδικής χαράς	1.46	ΟΙΚ 6401	χγρ.	210,00	4,50	945,00	
47	N.64.01.04	Τοποθέτηση μεταλλικής θύρας σε περίφραξη παιδικής χαράς από ράβδους συνήθων διατομών απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους για περίφραξη της παιδικής χαράς	1.47	ΟΙΚ 6401	χγρ.	35,00	5,20	182,00	
Σύνολο ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								10.008,08	10.008,08
ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									
48	71.01.02	Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	1.48	ΟΙΚ 7102	m ²	17,48	11,20	195,72	
49	71.22	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	1.49	ΟΙΚ-7122	m ²	62,00	14,00	868,00	
50	N.73.93.07	Δημιουργία σκουπιστής - λείας επιφανείας, σε δαπέδα από σκυρόδεμα σε βαθμίδες ή κερκίδες	1.50	ΟΙΚ-7373.1	m ²	368,66	4,50	1.658,95	
Σύνολο ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								2.722,67	2.722,67

A/A	Κωδικός Άρθρου	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Αναθεωρ.	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (Ευρώ)	Μερική Δαπάνη (Ευρώ)	Ολική Δαπάνη (Ευρώ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
51	73.11	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	1.51	ΟΙΚ 7311	m ²	75,00	22,50	1.687,50	
52	73.12	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	1.52	ΟΙΚ 7312	m ²	100,00	28,00	2.800,00	
53	73.13	Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες	1.53	ΟΙΚ 7313	m ²	50,00	33,50	1.675,00	
54	73.16.01	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cm	1.54	ΟΙΚ 7317	m ²	100,00	16,80	1.680,00	
55	73.16.02	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	1.55	ΟΙΚ 7317	m ²	170,00	13,50	2.295,00	
56	73.16.03	Επιστρώσεις με βοτσαλόπλακες πλευράς 30-40 cm	1.56	ΟΙΚ 7317	m ²	488,40	20,00	9.768,00	
57	73.37.01	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm	1.57	ΟΙΚ-7337	m ²	525,91	14,60	7.678,21	
58	73.91	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm	1.58	ΟΙΚ 7373.1	m ²	863,00	22,50	19.417,50	
59	74.30.13	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	1.59	ΟΙΚ 7461	m ²	20,00	105,00	2.100,00	
60	74.35	Επιστρώσεις δαπέδων από πολυμεγέθεις πλάκες μαρμάρου	1.60	ΟΙΚ 7487	m ²	50,00	95,00	4.750,00	
61	74.90.03	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm	1.61	ΟΙΚ 7493	μ.μ.	50,00	13,50	675,00	
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								54.526,21	54.526,21
ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ, ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ									
62	77.10	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	1.62	ΟΙΚ-7725	m ²	539,71	3,90	2.104,85	
63	N.77.11	Υδροχρωματισμοί παλαιών επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα με επισκευή	1.63	ΟΙΚ-7708	m ²	1.493,28	4,50	6.719,74	
64	77.15	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	1.64	ΟΙΚ-7735	m ²	500,00	1,70	850,00	
65	77.16	Προετοιμασία ξυλινών επιφανειών για χρωματισμούς	1.65	ΟΙΚ 7736	m ²	99,45	2,20	218,79	
66	77.55	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	1.66	ΟΙΚ-7755	m ²	223,10	6,70	1.494,77	
67	77.71.01	Βερνικοχρωματισμοί ξυλινών επιφανειών με ελαίοχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού ή διαλύτου	1.67	ΟΙΚ 7771	m ²	346,82	10,70	3.710,97	
68	N.77.92.03	Καθαρισμός επιφανειών από graffiti	1.68	ΟΙΚ-7744	m ²	128,75	8,00	1.030,00	
69	77.95	Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλκόνης	1.69	ΟΙΚ-7744	m ²	1.442,42	5,00	7.212,08	
70	77.100.02	Φωτοκαταλυτικές επιστρώσεις επί δομικών στοιχείων με ιδιότητες αποδόμησης ατμοσφαιρικών ρύπων και μικροβίων - Βαφή με χρώμα βάσεως ακρυλικής-σιλοξάνης	1.70	ΟΙΚ 7744	m ²	200,00	20,20	4.040,00	
71	79.15.01	Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 125 gr/m2	1.71	ΟΙΚ 7914	m ²	127,00	2,40	304,80	
72	N.79.80	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλάκων (πλάκες όδευσης τυφλών) που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	1.72	ΟΙΚ-7744	m ²	732,95	22,50	16.491,38	
73	N.79.81	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	1.73	ΟΙΚ-7744	m ²	730,65	39,40	28.787,61	
74	N.80.01	Επιδαπέδιος κάδος απορριμμάτων με εσωτερικό κάδο και ενσωματωμένο σταχτοδοχείο	1.74	ΟΙΚ-5619	τεμ.	36	180,00	6.480,00	
75	N.80.03	Σωληνοειδή μεταλλικά στηρίγματα μορφής Μ για την πρόσδεση ποδηλάτων	1.75	ΟΙΚ-5619	τεμ.	13,00	75,00	975,00	
76	N.80.04	Προκατασκευασμένα καθιστικά από σκυρόδεμα	1.76	ΟΙΚ-3215	τεμ.	15,00	100,00	1.500,00	
77	N.80.05	Παραδοσιακά καθιστικά	1.77	ΟΙΚ-5104	τεμ.	29,00	320,00	9.280,00	
Σύνολο ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ, ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ								91.199,99	91.199,99
Σύνολο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ									258.055,43
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 : ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ									
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
78	A-2.1	Αποξήλωση ασφαλτοπατητών και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	2.1	ΟΔΟ-1123Α	m ³	10,05	6,74	67,74	
79	B-4.1	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων-Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	2.2	ΟΔΟ-3121B	m ³	174,98	15,43	2.699,94	
80	B-29.2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	2.3	ΟΔΟ-2531	m ³	164,98	89,80	14.815,20	
81	N.B-29.3.1	Κατασκευή ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	2.4	ΟΔΟ-2532	m ³	13,32	94,20	1.254,33	

A/A	Κωδικός Άρθρου	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Αναθεωρ.	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (Ευρώ)	Μερική Δαπάνη (Ευρώ)	Ολική Δαπάνη (Ευρώ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
82	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	2.5	ΥΔΡ-7018	χγρ.	2.774,42	1,15	3.190,58	
83	N.B-48.1	Κατασκευή πλασίων από χαλυβδόφυλλα πάχους 3mm για την οριοθέτηση των λάκκων των δέντρων και νησίδων πρασίνου	2.6	ΟΔΟ-2672	χγρ.	871,35	1,95	1.699,13	
84	N.B-51.1	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα διαστάσεων 15X30X100 με την βάση έδρασης	2.7	ΟΔΟ-2921	μ.μ.	367,89	19,20	7.063,49	
85	N.B-51.2	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα διαστάσεων 6X23X100 με την βάση έδρασης	2.8	ΟΔΟ-2921	μ.μ.	321,60	11,50	3.698,40	
86	N.B-54.2	Αποξήλωση πρόχυτων κρασπέδων	2.9	ΥΔΡ-6808	μ.μ.	377,89	3,30	1.247,04	
87	N-B-66.8	Φρεάτιο υδροσυλλογής ομβρίων	2.10	ΥΔΡ-6324	τεμ.	1	205,36	205,36	
88	B-82	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες	2.11	ΟΔΟ-2922	τεμ.	30	115,00	3.450,00	
89	B-85	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου	2.12	ΟΔΟ-2548	τεμ.	18	45,00	810,00	
90	10.18	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	2.13	ΥΔΡ-6370	m ²	6.048,08	2,60	15.725,00	
91	11.02.04	Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	2.14	ΥΔΡ 6752	χλγ.	85,00	2,90	246,50	
92	16.01	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	2.15	ΥΔΡ 6744	τεμ.	1	103,00	103,00	
Σύνολο ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								56.275,71	56.275,71
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
93	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	2.16	ΟΔΟ-3121.B	m ³	39,50	19,23	759,59	
94	Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκνόμενου πάχους 0,10 m	2.17	ΟΔΟ-3111.B	m ²	790,00	1,87	1.477,30	
95	Γ-2.1	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	2.18	ΟΔΟ-3211.B	m ³	50,00	19,23	961,50	
96	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	2.19	ΟΙΚ-2269A	μ.μ.	247,89	1,00	247,89	
97	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	2.20	ΟΔΟ-4110	m ²	100,00	1,20	120,00	
98	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	2.21	ΟΔΟ-4120	m ²	100,00	0,45	45,00	
99	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνόμενου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	2.22	ΟΔΟ-4521B.1	m ²	100,00	7,96	796,00	
100	E-9.3	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	2.23	ΟΙΚ-6541	τεμ.	5	34,50	172,50	
101	E-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")	2.24	ΟΔΟ-2653	τεμ.	5	31,10	155,50	
Σύνολο ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								4.735,28	4.735,28
Σύνολο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 : ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ									61.010,99
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
102	ΑΤΗΕ Ν9302.1	Εκκαθάρι χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων ή σωλήνων	3.1	ΟΙΚ2123 100%	m ³	120,00	17,50	2.100,00	
103	ΝΑΟΙΚ Ν20.04.04	Διέλευση καλωδίων ή σωλήνων από εμπόδια	3.2	ΟΙΚ 2122 100%	τεμ	2	40,00	80,00	
104	ΑΤΗΕ Ν9307.5	Φρεάτιο διακλάδωσης υπόγειων καλωδίων 50X50 cm	3.3	ΗΛΜ 1 50% - ΗΛΜ 10 50%	τεμ	1	147,00	147,00	
105	ΑΤΗΕ Ν9337.4.1	Καλώδιο J1VV-U 5 X 2,5 MM2	3.4	ΗΛΜ 102 100%	μ.μ	150,00	5,10	765,00	
106	ΑΤΗΕ Ν9316.5	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 2 INS	3.5	ΗΛΜ 5 100%	μ.μ	6,00	18,65	111,90	
107	ΑΤΗΕ Ν9315.1	Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο PE DN50	3.6	ΗΛΜ 8 100%	μ.μ	10,00	4,50	45,00	
108	ΑΤΗΕ Ν9315.2	Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο PE DN40	3.7	ΗΛΜ 8 100%	μ.μ	80,00	4,30	344,00	
109	ΑΤΗΕ Ν9335.2	Υπόγεια στεγανή διακλάδωση καλωδίων	3.8	ΗΛΜ 104 100%	τεμ	80	18,00	1.440,00	
110	ΑΤΗΕ Ν9342	Ηλεκτρόδιο γειώσεως	3.9	ΗΛΜ 5 100%	τεμ	48	30,10	1.444,80	
111	ΑΤΗΕ ΝΑ6	Επίστυλο φωτιστικό LED ΥΨΟΥΣ 4,0M (φωτιστικό, ιστός, πλάκα)	3.10	ΗΛΜ 101 50% - ΗΛΜ	τεμ	24	900,00	21.600,00	
112	ΑΤΗΕ ΝΑ6.1	Επίστυλο φωτιστικό LED ΥΨΟΥΣ 4,0M (φωτιστικό, ιστός, βάση)	3.11	ΗΛΜ 101 50% - ΗΛΜ	τεμ	12	900,00	10.800,00	
113	ΑΤΗΕ ΝΑ6.2	Επίστυλο φωτιστικό LED ΥΨΟΥΣ 4,0M (φωτιστικό, ιστός,)	3.12	ΗΛΜ 101 50% - ΗΛΜ	τεμ	18	650,00	11.700,00	
114	ΑΤΗΕ ΝΑ6.3	Φωτιστικό LED με βραχίονα (δρόμου)	3.13	ΗΛΜ 101 50% - ΗΛΜ	τεμ	19	500,00	9.500,00	
115	ΑΤΗΕ ΝΑ6.4	Επίστυλο φωτιστικό LED κορυφής	3.14	ΗΛΜ 101 50% - ΗΛΜ	τεμ	21	550,00	11.550,00	
116	ΑΤΗΕ Ν9350	Πίλλαρ ηλεκτρικής διανομής - κεντρικός πίνακας-γείωση	3.15	ΗΛΜ 101 50% - ΗΛΜ	τεμ	4	2.500,00	10.000,00	
117	ΑΤΗΕ Ν8138.4	Παροχή ρεύματος προγραμματιστή άρδευσης	3.16	ΗΛΜ 8 100%	τεμ	10	200,00	2.000,00	

A/A	Κωδικός Άρθρου	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Αναθεωρ.	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (Ευρώ)	Μερική Δαπάνη (Ευρώ)	Ολική Δαπάνη (Ευρώ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
118	ΑΤΗΕ N9337.2.1	Καλώδιο J1VV-U 3 X 2,5 MM2	3.17	ΗΛΜ 102 100%	μ.μ	5,00	3,90	19,50	
119	ΑΤΗΕ N9337.2.2	Καλώδιο J1VV-U 4 X 1,5 MM2	3.18	ΗΛΜ 102 100%	μ.μ	400,00	3,20	1.280,00	
120	ΑΤΗΕ N9315.2	Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο PE Φ63	3.19	ΗΛΜ 8 100%	μ.μ	5,00	4,80	24,00	
121	ΑΤΗΕ N9315.3	Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο PE Φ90	3.20	ΗΛΜ 8 100%	μ.μ	90,00	8,00	720,00	
122	ΑΤΗΕ N9316.9	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 4 INS	3.21	ΗΛΜ 5 100%	μ.μ	3,00	44,00	132,00	
123	ΑΤΗΕ N9340.3	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25MM2	3.22	ΗΛΜ 45 100%	μ.μ	90,00	7,50	675,00	
124	ΑΤΗΕ N8043.5	Σωλήνας πολυπροπυλενίου Φ75	3.23	ΗΛΜ 8 100%	μ.μ	3,00	17,00	51,00	
125	ΑΤΗΕ N9307.2	Φρεάτιο επισκέψεως ύδρευσης / αποχέτευσης 60X60 cm	3.24	ΗΛΜ 1 50% - ΗΛΜ 10 50%	τεμ	3	150,00	450,00	
126	ΑΤΗΕ N9307.1	Φρεάτιο επισκέψεως ύδρευσης / αποχέτευσης 40X40 cm	3.25	ΗΛΜ 1 50% - ΗΛΜ 10 50%	τεμ	6	120,00	720,00	
127	ΑΤΗΕ N8043.1	Σωλήνας πολυπροπυλενίου Φ16	3.26	ΗΛΜ 8 100%	μ.μ	20,00	4,50	90,00	
128	ΑΤΗΕ N8124.5.2	Διακλάδωση δικτύου ύδρευσης για σύνδεση με υδρόμετρο	3.27	ΗΛΜ 84 100%	τεμ	1	200,00	200,00	
129	ΑΤΗΕ NA7	Φωτιστικό LED χωνευτό1-3 W (φωτιστικό, βάση)	3.28	ΗΛΜ 101 50% - ΗΛΜ 103 50%	τεμ	6	300,00	1.800,00	
130	ΑΤΗΕ N8138.3	Κρουνός (βρύση)	3.29	ΗΛΜ 8 100%	τεμ	5	120,00	600,00	
131	ΑΤΗΕ NA7.1	Εργασίες προστασίας αγκυρίων	3.30	ΗΛΜ 8 100%	τεμ	23	50,00	1.150,00	
132	ΑΤΗΕ NA7.2	Εργασίες συντήρησης αποκατάστασης φωτιστικών τύπου μπάλας	3.31	ΗΛΜ 8 100%	τεμ	64	80,00	5.120,00	
133	ΑΤΗΕ NA7.3	Εργασίες συντήρησης αποκατάστασης ιστών φωτισμού	3.32	ΟΙΚ 7791 100%	τεμ	35	95,00	3.325,00	
134	ΑΤΗΕ NA7.4	Εργασίες συντήρησης αποκατάστασης ηλεκτρικών πινάκων	3.33	ΟΙΚ 7791 100%	τεμ	10	110,00	1.100,00	
Σύνολο ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								101.084,20	101.084,20
Σύνολο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									101.084,20
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ									
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
135	A1	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών μετά της μεταφοράς	4.1	ΠΡΣ 1620	m ³	1.560,00	5,47	8.533,20	
136	A7	Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτική γη, χωρίς την προμήθεια του υλικού	4.2	ΠΡΣ 2111	m ²	6.705,00	1,50	10.057,50	
137	A9.2	Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, για τάφρους βάθους 20-40cm	4.3	ΠΡΣ 2111	m	1.960,00	1,00	1.960,00	
138	N.A9.3	Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου δικτύου για τη διέλευση των καλωδίων J1VV-U, για τάφρους βάθους 60-70 cm	4.4	ΠΡΣ 2111	m	820,00	1,80	1.476,00	
Σύνολο ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								22.026,70	22.026,70
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ									
139	Γ1	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για τη φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	4.5	ΠΡΣ 1140	στρ.	7,27	105,00	763,35	
140	Γ2	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους	4.6	ΠΡΣ 1620	m ³	49,17	5,00	245,84	
Σύνολο ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ								1.009,19	1.009,19
ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ									
141	Δ1.5	Δένδρα κατηγορίας Δ5	4.7	ΠΡΣ 5210	τεμ	104	45,00	4.680,00	
142	Δ1.6	Δένδρα κατηγορίας Δ6	4.8	ΠΡΣ 5210	τεμ	68	80,00	5.440,00	
143	Δ2.2	Θάμνοι κατηγορίας Θ2	4.9	ΠΡΣ-5210	τεμ	640	4,30	2.752,00	
144	Δ6.2	Ποώδη-πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά κατηγορία Π2	4.10	ΠΡΣ-5220	τεμ	640	1,65	1.056,00	
145	Δ7	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	4.11	ΠΡΣ 1710	m ³	1.590,93	8,50	13.522,91	
146	Δ10	Προμήθεια τύρφης	4.12	ΠΡΣ 5340	m ³	32,52	40,00	1.300,80	
147	Δ12	Προμήθεια διογκωμένου περλίτη	4.13	ΠΡΣ 5340	m ³	8,07	50,00	403,50	
148	NΔ13	Προμήθεια και διάστρωση άμμου χειμάρου ή ορυχείου	4.14	ΟΔΟ1510	m ³	14,53	16,00	232,48	
149	NΔ14	Προμήθεια πανιού εδαφοκάλυψης	4.15	ΟΔΟ1510	m ²	119,00	0,80	95,20	
150	NΔ15	Προμήθεια βοτσάλου λευκού 2-4cm	4.16	ΟΔΟ-1510	m ³	5,70	540,00	3.078,00	
Σύνολο ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ								32.560,89	32.560,89
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ									
151	E1.1	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30X0,30X0,30m σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός	4.17	ΠΡΣ 5130	τεμ	1.280	0,60	768,00	
152	E4.2	Ανοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος διαστάσεων 0,70 x 0,70 x 0,70 m	4.18	ΠΡΣ 5110	τεμ	172	2,40	412,80	

A/A	Κωδικός Άρθρου	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Αναθεωρ.	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (Ευρώ)	Μερική Δαπάνη (Ευρώ)	Ολική Δαπάνη (Ευρώ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
153	E9.1	Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών	4.19	ΠΡΣ 5220	τεμ	640	0,40	256,00	
154	E9.4	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου από 2-4 lt	4.20	ΠΡΣ 5210	τεμ	640	1,10	704,00	
155	E9.7	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt	4.21	ΠΡΣ 5210	τεμ	172	4,00	688,00	
156	E10.1	Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 45-150lt	4.22	ΠΡΣ 5210	τεμ	63	45,00	2.835,00	
157	E11.1.2	Υποσύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου για μήκος πασσάλου πάνω από 2,5m	4.23	ΠΡΣ 5240	τεμ	172	4,00	688,00	
158	E13.2	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα	4.24	ΠΡΣ 5510	στρ.	7,18	5.500,00	39.490,00	
Σύνολο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ								45.841,80	45.841,80
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ									
159	ΣΤ2.1.1	Άρδευση φυτών με βυτίο	4.25	ΠΡΣ 5311	τεμ	2.660	0,0625	166,25	
160	ΣΤ2.1.5	Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο	4.26	ΠΡΣ 5321	τεμ	37.520	0,0045	168,84	
161	ΣΤ2.2.5	Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο σύστημα)	4.27	ΠΡΣ 5522	στρ.	1.973,68	0,95	1.875,00	
162	ΣΤ3.1	Λίπανση φυτών με τα χέρια	4.28	ΠΡΣ 5340	τεμ	1.430,00	0,05	71,50	
163	ΣΤ3.4	Λίπανση χλοοτάπητα, χειρωνακτική	4.29	ΠΡΣ 5540	στρ.	43,07	11,25	484,54	
164	ΣΤ4.1.1	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m	4.30	ΠΡΣ 5354	τεμ	172	8,75	1.505,00	
165	ΣΤ4.2.1	Ανανέωση κόμης ή κοπή δέντρων ύψους από 4 μέχρι 8m	4.31	ΠΡΣ 5354	τεμ	88	25,00	2.200,00	
166	ΣΤ4.3.1	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους από 8 έως 12m, σε	4.32	ΠΡΣ 5354	τεμ	97	67,50	6.547,50	
167	ΣΤ4.3.3	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m, σε πλατείες,	4.33	ΠΡΣ 5354	τεμ	56	100,00	5.600,00	
168	ΣΤ4.3.5	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους από 16 έως 20m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	4.34	ΠΡΣ 5354	τεμ	15,00	150,00	2.250,00	
169	ΣΤ4.4.2	Κλάδεμα φοινίκων ύψους κορμού πάνω από 2,5 m	4.35	ΠΡΣ 5354	τεμ	4,00	10,00	40,00	
170	ΣΤ4.5.4	Ανανέωση-διαμόρφωση κόμης νέων θάμνων και δέντρων, ηλικίας έως 3 ετών	4.36	ΠΡΣ 5351	τεμ	1.180,00	0,33	389,40	
171	ΣΤ4.8.1	Κούρεμα χλοοτάπητα με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή	4.37	ΠΡΣ 5530	στρ.	358,85	27,50	9.868,38	
172	ΣΤ5.3	Φυτοπροστασία χλοοτάπητα με ψεκαστικό μηχανήμα	4.38	ΠΡΣ 5560	στρ.	35,84	25,00	896,00	
173	ΣΤ6.1	Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων, με τα χέρια	4.39	ΠΡΣ 5551	στρ.	1,46	90,00	131,40	
174	ΣΤ7.1	Βοτάνισμα χλοοτάπητα με τα χέρια	4.40	ΠΡΣ 5371	στρ.	35,57	25,00	889,25	
175	ΣΤ8.1.1	Καθαρισμός χώρου φυτών σε άσπ., πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους	4.41	ΠΡΣ 5390	στρ.	0,64	10,00	6,40	
176	ΣΤ8.3	Καθαρισμός χλοοτάπητα	4.42	ΠΡΣ5570	στρ	68,80	17,50	1.204,00	
Σύνολο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ								34.293,45	34.293,45
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
177	Z1.1	Κόψιμο - εκρίζωση θάμνων μπορντούρας	4.43	ΠΡΣ 5352	m	195,00	7,50	1.462,50	
Σύνολο ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								1.462,50	1.462,50
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ									
178	H1.2.2	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ25	4.44	HΛM 8	m	2.210,00	0,65	1.436,50	
179	H1.2.3	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ32	4.45	HΛM 8	m	820,00	0,80	656,00	
180	H 2.5.2	Αγωγός από σωλήνα PVC 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ63	4.46	HΛM 4	τεμ	520	5,40	2.808,00	
181	ΑΤΗΕ N.9315.1	Πλαστικός σωλήνας εύκαμπτος (σπιράλ) για την προστασία καλωδίων τύπου JIVV- U, PE Φ50	4.47	HΛM 8	m	700,00	3,00	2.100,00	
182	ΑΤΗΕ N.9315.3	Πλαστικός σωλήνας εύκαμπτος (σπιράλ) από πολυαιθυλένιο για την προστασία των σωλήνων άρδευσης, PE Φ90	4.48	HΛM 8	m	825,00	4,10	3.382,50	
183	H5.12.6	Μειωτές πίεσης PN 16 atm, DN (ίντσες) Φ 2"	4.49	HΛM 11	τεμ	12	140,00	1.680,00	
184	H7.2.4	Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2" κοντό	4.50	HΛM 8	τεμ	12	68,00	816,00	
185	H8.2.6.1	Σταλακτηφόροι Φ20 με σταλάκτες αυτορυθμιζόμενους και με μηχανισμό αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα με απόσταση σταλακτών ανά 33 cm	4.51	HΛM 8	m	405,00	0,70	283,50	
186	H8.2.6.2	Σταλακτηφόροι Φ20 με σταλάκτες αυτορυθμιζόμενους και με μηχανισμό αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα με απόσταση σταλακτών ανά 50 cm	4.52	HΛM 8	m	140,00	0,63	88,20	
187	H8.3.1.2	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, στατικοί με σώμα ανύψωσης 10cm και ακτίνα ενέργειας 2,0-5,0m	4.53	HΛM 8	τεμ	263	4,60	1.209,80	

A/A	Κωδικός Άρθρου	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Αναθεωρ.	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (Ευρώ)	Μερική Δαπάνη (Ευρώ)	Ολική Δαπάνη (Ευρώ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
188	H8.3.2.2	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 5-9m με σώμα ανύψωσης 10cm, ανοξείδωτος	4.54	H/ΛM 8	τεμ	50	35,00	1.750,00	
189	H9.1.1.1	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ1"	4.55	H/ΛM 8	τεμ	90	32,00	2.880,00	
190	H9.2.5.1	Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, 4-6 ελεγχόμενων H/B	4.56	H/ΛM 52	τεμ	4	200,00	800,00	
191	H9.2.5.2	Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, 8-9 ελεγχόμενων H/B	4.57	H/ΛM 52	τεμ	3	250,00	750,00	
192	H9.2.6.1	Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, 12	4.58	H/ΛM 52	τεμ	4	450,00	1.800,00	
193	H9.2.6.2	Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, 15-16 ελεγχόμενων H/B	4.59	H/ΛM 52	τεμ	1	500,00	500,00	
194	H9.2.13.2	Πλαστικό φρεάτιο διαστάσεων 10"	4.60	H/ΛM 8	τεμ	63	12,00	756,00	
195	H9.2.14.1.2	Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, μεταλλικό, διαστάσεων 50x40x20 (cm) / πάχους 1,2 (mm)	4.61	H/ΛM 8	τεμ	7,00	60,00	420,00	
196	H9.2.14.1.6	Στεγανά κουτιά για προγραμματιστές, μεταλλικά, διαστάσεων /πάχους 80X60X25/1,2	4.62	H/ΛM 8	τεμ	5,00	125,00	625,00	
197	H9.2.15.1	Καλώδιο τύπου J1VV-U (NYY) 2X1,5mm ²	4.63	H/ΛM 47	τεμ	800	0,45	360,00	
198	H9.2.15.2	Καλώδιο τύπου J1VV-U (NYY) 3X1,5mm ²	4.64	H/ΛM 47	τεμ	1.020	0,60	612,00	
199	H9.2.15.3	Καλώδιο τύπου J1VV-U (NYY) 4X1,5mm ²	4.65	H/ΛM 47	τεμ	200	0,80	160,00	
Σύνολο ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ								25.873,50	25.873,50
Σύνολο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ									163.068,03
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ								258.055,43	
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ								61.010,99	
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								101.084,20	
ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ								163.068,03	
Άθροισμα Δαπανών Εργασιών (Σσ)									583.218,65
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%								18%	104.979,36
Συνολική Δαπάνη Έργου (ΣΣ)									688.198,01
Απρόβλεπτες δαπάνες								15%	103.229,70
Σύνολο Δαπάνης Σ1									791.427,71
Πρόβλεψη αναθεώρησης									6.959,39
Σύνολο Δαπάνης Σ2									798.387,10
Φ.Π.Α. 24%								24%	191.612,90
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ									990.000,00

Πάτρα, 18-12-2020
Συντάχθηκε
Οι Συντάξαντες

Μαρία Ζέρβα
Πολιτικός Μηχ/κός MSc

Αλέξης Γιακουμάτος
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε.

Κατερίνα Γιαννοπούλου
Γεωπόνος

Πάτρα, 18-12-2020
Ελέγχθηκε
Η Προϊσταμένη
Τμήματος Κοινοχρήστων Χώρων

Μαρία Ζέρβα
Πολιτικός Μηχ/κός MSc

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Η/Μ

Ιωάννης Μαυρόκοτας
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε. MSc

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Μελετών Έργων Πρασίνου

Βασίλειος Κάντζαρης
Περιβαλλοντολόγος

Πάτρα, 18-12-2020
Θεωρήθηκε
Η Διευθύντρια
Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ

Ελένη Αλεξοπούλου
Αγρον. Τοπογρ. Μηχ/κός

Ο Διευθυντής
Περιβάλλοντος, Ενέργειας &

Παναγιώτης Κωστόπουλος
Τεχνολόγος Γεωπονίας

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο από
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ημερομηνία: 2026.10.13 10:12:14
EEST