

Π/Υ ΜΕΛΕΤΗΣ : 400.520,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Α/Α ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΣΙΑΣ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡ.	Μον. Εργ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ		
							Μερική	Ολική	
ΟΜΑΔΑ Α.		ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	N. ΟΙΚ. 20.02	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, με την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	ΟΙΚ 2112	μ3	1.900,00	7,68	14.592,00		
2	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	μ3	800,00	1,05	840,00		
3	N.A-ΟΙΚΝ.6	Κόστος υποδοχής και διαχείρισης αποβλήτων καθαίρεσης (μικτά ρεύματα υλικών) (ΑΕΚΚ) με χρέωση €/τν, σε πιστοποιημένους χώρους υποδοχής.	ΟΙΚ-2172	τν	3.040,00	3,92	11.916,80		
ΣΥΝΟΛΟ							27.348,80	27.348,80	
ΟΜΑΔΑ Β.		ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							
4	Γ.1.1	Κατασκευή υπόβασης μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3111B	μ3	750,00	16,38	12.285,00		
5	N. Γ.2.1	Επίστρωση γηπέδου με νταμαρόχωμα	ΟΔΟ-3211.B	μ3	300,00	30,00	9.000,00		
6	N.ΟΙΚ 7396	Επίστρωση με τεχνητό (συνθετικό) χλοοτάπητα τελευταία-ας γενιάς	ΟΙΚ-7396	μ2	6.150,00	26,00	159.900,00		
ΣΥΝΟΛΟ							181.185,00	181.185,00	
ΟΜΑΔΑ Γ.		ΛΟΙΠΑ							
7	N.ΟΙΚ.-3213	Κανάλι απορροής	ΟΙΚ-3213	μ.μ.	322,00	35,00	11.270,00		
8	N.ΟΙΚ-6123	Μεταλλικές σχάρες	ΟΙΚ-6123	μ.μ.	322,00	35,00	11.270,00		
9	ΥΔΡ-12.10.08	Αγωγοί αποχέτευσης από PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 400mm	ΥΔΡ-6711.6	μ	38,00	34,00	1.292,00		
10	N.ΟΙΚ-6423	Εστία γηπέδου ποδοσφαίρου	ΟΙΚ-6423	τεμ.	2,00	500,00	1.000,00		
11	ΠΡΣ Ν.Β10.13	Πάγκος αναπληρωματικών δεκα (10) θέσεων	ΟΙΚ-5104	τεμ.	2,00	2.000,00	4.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ							28.832,00	28.832,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σσ)							237.365,80		
ΓΕ&ΟΕ 18% *(Σσ)								42.725,84	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ (ΣΣ)								280.091,64	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								42.013,75	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σ1)								322.105,39	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								894,61	
ΣΥΝΟΛΟ (Σ2)								323.000,00	
Φ.Π.Α. 24%								77.520,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ								400.520,00	

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & Η/Μ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Πάτρα, 01 . 07 . 2019
Ο Συντάξας

ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Γεώργιος Σφίγγας
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός